

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
5	Stück	Abluftgitter für den Multifunktionsschacht komplett eingebaut, knapp unter der Decke im Aufstellraum der Feuerstätte	€	€
6	Stück	Zuschlag für Zugregler liefern und nach Angabe einbauen	€	€
7	Stück	biegesteife Verbindung der Elemente mit Standsicherheitsnachweis lt. Zulassung und Prüfstatik	€	€
8	Stück	Zuschlag für Kondensatbehälter 5 Ltr Liefern, mit zus. Tür im Schornsteinfuß einbauen und anschließen	€	€
9	Stück	Zuschlag für Neutrabox liefern und am Schornstein anschließen zur Neutralisation des anfallenden Kondensats	€	€
10	Stück	Schornsteinhalter am Sparren mit Statik, gem. Versetzanleitung einbauen <input type="checkbox"/> 1,25 m lang <input type="checkbox"/> 1,50 m lang (verstärkte Ausführung)	€	€
11	m ²	putzbare Mineralwolle-Dämmplatte Dämmplatte Brennstoffklasse A1, 30 mm stark (3,84 m ² Paket) am Schornstein nach Angabe der Bauleitung anbringen	€	€
12	m ²	Bauteiltrennplatte zur Bauteiltrennung zwischen Schornstein und Wand bzw. Decke, Baustoffklasse A1, 13 mm stark	€	€
13	stgdm.	Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement € einschl. Hinterlüftung und Schrägschnitt, passend zur Abdeckplatte aus Pos. 4 größte Höhe (Traufseite) <input type="checkbox"/> Oberfläche glatt, Farbe: (grau, rot, anthrazit oder nach RAL-Nr.) <input type="checkbox"/> Oberfläche Ziegelstruktur, Farbe: (rot, gelb oder braun) <input type="checkbox"/> Oberfläche Schieferstruktur, Farbe anthrazit	€	€