

Ausschreibungstext Nr. 2 GH

für HART Luft-Abgas-Schornstein für Festbrennstoffe, einzügig, geschosshoch
konzentrisch, raumluftunabhängig aus Muffen-, Klassik- oder AT-Rohren

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	stgdm.	<p>Luft-Abgas-Schornstein für Festbrennstoffe bestehend aus Fertigteil-Abgasschacht F90/L90 mit eingebauten, zentrisch geführten, wärmegeprägten <input type="checkbox"/> Muffenrohren für Abgastemperaturen $\leq 400^\circ \text{C}$. Nennweite 120 und 140 mm. <input type="checkbox"/> Klassikrohren für Abgastemperaturen $\leq 400^\circ \text{C}$. Nennweite 160, 180 und 200 mm. <input type="checkbox"/> AT-Rohren für Abgastemperaturen $\leq 400^\circ \text{C}$. Nennweite 160, 180 und 200 mm. Verbrennungsluftzufuhr über umlaufenden Ringspalt. T400 N1 D 3 G50 L90 Fertigelementlängen max. 6,00 stgdm. mit Rasterabständen 0,33 stgdm. Liefern und versetzen. Zum Versetzen ist der zum System gehörende Klebe- mörtel und Säurekitt zu verwenden, die Versetzanleitung ist zu beachten. Der Anschluss des Kondensatablaufs an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.</p> <p>einzügig <input type="checkbox"/> einzügig <input type="checkbox"/> mit Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/> ohne Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/></p> <p>lichte Weite LAS-F: \varnothing mm</p> <p>lichte Weite Multifunktionsschacht: cm /cm</p> <p>Mantelstein-Außenmaß: cm / cm</p> <p>Typ: Fabrikat: Ziegelwerk Waldsassen AG, HART Keramik</p>	€	€
2	Stück	<p>Standardzubehör eingebaut als Zuschlag bestehend aus Sockelbauteilen mit Kondensatablauf (als Siphon ausgebildet), Kontrollöffnung mit Revisionsdeckel im Keramikrohr, Putztüre im F90-Schacht, Rauchrohranschluss und Mündungsteile, ggf. Revisionstür im Multifunktionsschacht, Zubehörteile lt. Montageanleitung, liefern und komplett einbauen</p>	€	€
3	Stück	<p>Zuschlag für Dachgeschoß-Putztür komplett eingebaut</p>	€	€

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
4	Stück	Faserzement-Abdeckplatte, mit Rohrdurchführung incl. Aufkantung, sowie allseitigem Überstand (ca. 10 cm) und Abkantung, betongrau, einschl. Befestigung	€	€
5	Stück	Abluftgitter für den Multifunktionsschacht komplett eingebaut, knapp unter der Decke im Aufstellraum der Feuerstätte	€	€
6	Stück	Zuschlag für Zugregler liefern und nach Angabe einbauen	€	€
7	Stück	biegesteife Verbindung der Elemente mit Standsicherheitsnachweis lt. Zulassung und Prüfstatik	€	€
8	Stück	Zuschlag für Kondensatbehälter 5 Ltr Liefern, mit zus. Tür im Schornsteinfuß einbauen und anschließen	€	€
9	Stück	Schornsteinhalter am Sparren mit Statik, gem. Versetzanleitung einbauen <input type="checkbox"/> 1,25 m lang <input type="checkbox"/> 1,50 m lang (verstärkte Ausführung)	€	€
10	m ²	putzbare Mineralwolle-Dämmplatte Dämmplatte Brennstoffklasse A1, 30 mm stark (3,84 m ² Paket) am Schornstein nach Angabe der Bauleitung anbringen	€	€
11	m ²	Bauteiltrennplatte zur Bauteiltrennung zwischen Schornstein und Wand bzw. Decke, Baustoffklasse A1, 13 mm stark	€	€
12	stgdm.	Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement einschl. Hinterlüftung und Schrägschnitt, passend zur Abdeckplatte aus Pos. 4 größte Höhe (Traufseite) <input type="checkbox"/> Oberfläche glatt, Farbe: (grau, rot, anthrazit oder nach RAL-Nr.) <input type="checkbox"/> Oberfläche Ziegelstruktur, Farbe: (rot, gelb oder braun) <input type="checkbox"/> Oberfläche Schieferstruktur, Farbe anthrazit	€	€