

***Ausschreibungstext* Nr. 7**  
**für HART Luft-Abgas-Schornstein für alle Brennstoffe, einzügig**  
**konzentrisch, raumluftunabhängig aus MULTIKeram-Rohren**

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	stgdm.	<p><b>Luft-Abgas-Schornstein für alle Brennstoffe</b>  bestehend aus Leichtbeton-Mantelsteinen F90/L90  mit eingebauten, zentrisch geführten, wärmegeämmten  MULTIKeram-Muffenrohren für Abgastemperaturen  <math>\leq 400^\circ</math> C. Raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr  über umlaufenden Ringspalt, für alle Brennstoffe im  Unterdruckbetrieb, auch kondensierende Festbrennstoff-  Feuerstätten (Pellets)  T400 N1 W 3 G50 L90  Liefern und versetzen.  Zum Versetzen sind ausschließlich die zum System ge-  hörenden Bauteile zu verwenden, die Versetzanleitung  ist zu beachten.  Der Anschluss des Kondensatablaufs an die  Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.</p> <p>einzügig <input type="checkbox"/> einzügig <input type="checkbox"/>  mit Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/> ohne Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/></p> <p>lichte Weite : <span style="float: right;">Ø ..... mm</span></p> <p>lichte Weite Multifunktionsschacht: ..... cm / .....cm</p> <p>Mantelstein-Außenmaß: ..... cm / ..... cm</p> <p>Typ: .....  Fabrikat: Ziegelwerk Waldsassen AG, HART Keramik</p>	€	€
2	Stück	<p><b>Standardzubehör als Zuschlag</b>  bestehend aus Sockelbauteilen mit  Kondensatablauf (als Siphon ausgebildet),  Kontrollöffnung mit Revisionsdeckel im Keramikrohr,  Putztüre im F90-Schacht, Rauchrohranschluss  und Mündungsteile, ggf. Revisionstür  im Multifunktionsschacht, Zubehörteile lt.  Montageanleitung, liefern und komplett einbauen</p>	€	€
3	Stück	<p><b>Fertigfuß als Zuschlag</b>  werksseitig vorgefertigtes Basiselement  kpl. mit Putztüre, Kondensatablauf und Kontrolltüre</p>	€	€
4	Stück	<p><b>Zuschlag für Dachgeschoß-Putztür</b>  liefern und komplett einbauen</p>	€	€
5	Stück	<p><b>Faserzement-Abdeckplatte</b>  mit Rohrdurchführung incl. Aufkantung, sowie  allseitigem Überstand (ca. 10 cm) und Abkantung,  betongrau, einschl. Befestigung</p>	€	€

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
6	Stück	<b>Abluftgitter für den Multifunktionsschacht</b> komplett eingebaut, knapp unter der Decke im Aufstellraum der Feuerstätte	€	€
7	Stück	<b>Zuschlag für Zugregler</b> Lieferrn und mit notwendiger Putztüröffnung nach Angabe einbauen	€	€
8	Stück	<b>Zuschlag für Kondensatbehälter 5 Ltr</b> Lieferrn, mit zus. Tür im Schornsteinfuß einbauen und anschließen	€	€
9	Stück	<b>Zuschlag für Neutrabox</b> lieferrn und am Schornstein anschließen zur Neutralisation des anfallenden Kondensats	€	€
10	Stück	<b>Zuschlag für Bewehrungsset</b> nach Typenstatik, mit Stäben jew. 1 m lang lieferrn, einbauen und mit dem dazu erforderlichen Vergussmörtel vergießen		
10.1	Set	2 x 3 m	€	€
10.2	Set	4 x 4 m	€	€
10.3	Set	4 x 5 m	€	€
10.4	Set	4 x 6 m	€	€
11	Stück	<b>Schornsteinhalter am Sparren</b> mit Statik, gem. Versetzanleitung einbauen <input type="checkbox"/> 1,25 m lang <input type="checkbox"/> 1,50 m lang (verstärkte Ausführung)	€	€
12	m <sup>2</sup>	<b>putzbare Mineralwolle-Dämmplatten</b> Dämmplatte Brennstoffklasse A1, 30 mm stark (3,84 m <sup>2</sup> Paket) am Schornstein nach Angabe der Bauleitung anbringen	€	€
13	m <sup>2</sup>	<b>Bauteiltrennplatten, 13 mm stark</b> zur Bauteiltrennung zwischen Schornstein und Wand bzw. Decke, Baustoffklasse A1, 13 mm stark	€	€
14	stgdm.	<b>Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement</b> einschl. Hinterlüftung und Schrägschnitt, passend zur Abdeckplatte aus Pos. 5 größte Höhe (Traufseite) <input type="checkbox"/> Oberfläche glatt, Farbe: ..... (grau, rot, anthrazit oder nach RAL-Nr.) <input type="checkbox"/> Oberfläche Ziegelstruktur, Farbe: ..... (rot, gelb oder braun) <input type="checkbox"/> Oberfläche Schieferstruktur, Farbe anthrazit	€	€