

Ausschreibungstext Nr. 1 für HART System-Abgasanlage UNIVERSAL

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	stgdm.	<p>HART System-Abgasanlage UNIVERSAL, einzügig dreischalig, hinterlüftet, raumlufthängige Betriebsweise System-Abgasleitung T200 N1 W 2 O50 L90 max. Abgastemperatur 200° C, Unterdruck feuchteunempfindlich für Öl/Gas</p> <p>oder System-Schornstein T400 N1 D 3 G50 L90 max. Abgastemperatur 400° C, Unterdruck feuchteempfindlich für feste Brennstoffe bestehend aus Leichtbeton-Mantelsteinen, Mineralwolle-Dämmschicht und Keramik-Innenrohren, liefern und versetzen. Zum Versetzen sind ausschließlich die zum System gehörenden Bauteile zu verwenden, die Versetzanleitung ist zu beachten. Der Anschluss des Kondensatablaufs an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.</p> <p>mit Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/> ohne Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/></p> <p>Mantelstein-Außenmaß: cm / cm</p> <p>lichte Weite Innenrohr: Ø mm</p> <p>glasiert <input type="checkbox"/> unglasiert <input type="checkbox"/></p> <p>AT-Rohr (nur System-Schornstein) <input type="checkbox"/></p> <p>Typ:</p> <p>Fabrikat: Ziegelwerk Waldsassen AG, HART Keramik</p>	€	€
2	stgdm.	<p>HART System-Abgasanlage UNIVERSAL, zweizügig dreischalig, hinterlüftet, raumlufthängige Betriebsweise System-Abgasleitung T200 N1 W 2 O50 L90 max. Abgastemperatur 200° C, Unterdruck feuchteunempfindlich für Öl/Gas</p> <p>oder System-Schornstein T400 N1 D 3 G50 L90 max. Abgastemperatur 400° C, Unterdruck feuchteempfindlich für feste Brennstoffe bestehend aus Leichtbeton-Mantelsteinen, Mineralwolle-Dämmschicht und Keramik-Innenrohren, liefern und versetzen. Zum Versetzen sind ausschließlich die zum System gehörenden Bauteile zu verwenden, die Versetzanleitung ist zu beachten.</p>	€	€

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Der Anschluss des Kondensatablaufs an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.</p> <p>mit Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/> ohne Multifunktionsschacht <input type="checkbox"/></p> <p>Mantelstein-Außenmaß: cm / cm</p> <p>1. Zug: lichte Weite Innenrohr: Ø mm</p> <p>glasiert <input type="checkbox"/> unglasiert <input type="checkbox"/> AT-Rohr (nur System-Schornstein) <input type="checkbox"/></p> <p>2. Zug: lichte Weite Innenrohr: Ø mm</p> <p>glasiert <input type="checkbox"/> unglasiert <input type="checkbox"/> AT-Rohr (nur System-Schornstein) <input type="checkbox"/></p> <p>Typ:</p> <p>Fabrikat: Ziegelwerk Waldsassen AG, HART Keramik</p>		
3		<p>Zuschlag Standardzubehör</p> <p>Reinigungsöffnung mit keramischer Kondensatsperre und Putztüre, Kondensatablauf und Mündung, ggf. Revisionstür im Multifunktionsschacht, Zubehörteile lt. Montageanleitung, in allen Zügen liefern und komplett einbauen</p>	€	€
4		<p>Zuschlag für Rauchrohröffnung</p> <p>bestehend aus Keramikrohr (RRÖ), und Frontplatte aus Mineralwolle liefern und komplett einbauen</p>		
4.1	Stück	für Nennweite Ø mm 90°/45°	€	€
4.2	Stück	für Nennweite Ø mm 90°/45°	€	€
5	Stück	<p>Zuschlag für Kragplatte aus Beton mit 17 cm Überstand für Verklinkerung</p> <p>liefern und komplett versetzen (nur erforderlich bei Verklinkerung)</p>	€	€
6	Stück	<p>Beton-Abdeckplatte mit 12 cm Überstand und Wassernase</p> <p>für Verkleidung mit Blech, Schiefer oder ähnlicher bauseitiger Verkleidung</p>	€	€
6.1	Stück	<p><u>alternativ:</u></p> <p>Beton-Abdeckplatte, mantelsteinbündig</p>	€	€
7	Stück	<p>Faserzement-Abdeckplatte</p> <p>mit allseitigem Überstand und Abkantung, betongrau</p>	€	€
8	Stück	<p>Fertigfuß als Zuschlag</p> <p>werksseitig vorgefertigtes Basiselement kpl. mit Putztüre, Kondensatablauf und Kontrolltüre</p>	€	€

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
9	Stück	Zuschlag für Dachgeschoß-Putztüren in allen Zügen liefern und komplett einbauen	€	€
10	Stück	Abluftgitter für den Multifunktionsschacht komplett eingebaut, knapp unter der Decke im Aufstellraum der Feuerstätte	€	€
11	Stück	Zuschlag für Zugregler Liefern und mit notwendiger Putztüröffnung nach Angabe einbauen	€	€
12	Stück	Zuschlag für Kondensatbehälter 5 Ltr Liefern, mit zus. Tür im Schornsteinfuß einbauen und anschließen	€	€
13	Stück	Zuschlag für Neutrabox liefern und am Schornstein anschließen zur Neutralisation des anfallenden Kondensats	€	€
14	Stück	Zuschlag für Bewehrungsset nach Typenstatik, mit Stäben jew. 1 m lang liefern, einbauen und mit dem dazu erforderlichen Vergussmörtel vergießen		
14.1	Set	2 x 3 m	€	€
14.2	Set	4 x 4 m	€	€
14.3	Set	4 x 5 m	€	€
14.4	Set	4 x 6 m	€	€
15	Stück	Schornsteinhalter am Sparren mit Statik, gem. Versetzanleitung einbauen <input type="checkbox"/> 1,25 m lang <input type="checkbox"/> 1,50 m lang (verstärkte Ausführung)	€	€
16	m ²	putzbare Mineralwolle-Dämmplatten Dämmplatte Brennstoffklasse A1, 30 mm stark (3,84 m ² Paket) am Schornstein nach Angabe der Bauleitung anbringen	€	€
17	m ²	Bauteiltrennplatten, 13 mm stark zur Bauteiltrennung zwischen Schornstein und Wand bzw. Decke, Baustoffklasse A1, 13 mm stark	€	€
18	m ²	Verklinkern des Schornsteinkopfes von der Kragplatte (Pos. 5) aufwärts werden 11,5 cm starke Klinker, naturrot, Format NF, vollfugig aufge- mauert und sauber verfugt Das Mauerwerk ist unbedingt zu hinterlüften!	€	€

Pos.	Menge	Gegenstand	Einzelpreis	Gesamtpreis
19	stgdm.	Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement einschl. Hinterlüftung und Schrägschnitt, passend zur Abdeckplatte aus Pos. 7 größte Höhe (Traufseite) <input type="checkbox"/> Oberfläche glatt, Farbe: (grau, rot, anthrazit oder nach RAL-Nr.) <input type="checkbox"/> Oberfläche Ziegelstruktur, Farbe: (rot, gelb oder braun) <input type="checkbox"/> Oberfläche Schieferstruktur, Farbe anthrazit	€	€